

Прилог 1 – Образец на понуда



Врз основа на огласот објавен од страна на Министерството за труд и социјална политика, за Изведување на градежни работи за реконструкција и пренамена на Центар за мајки и деца при Ј.У „Дом за доенчиња и мали деца“– Битола, со спроведување на поедноставена отворена постапка, и тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: МАК БИС Инженеринг ДООЕЛ Скопје

I.2. Контакт информации

- Адреса: Бул.АВНОЈ, 108/38 Скопје
- Подружница: Бул.Јане Сандански 7, локал бр.10 - Скопје
- Телефон:02/2458-176, 070/075/078/278-505
- Факс: 02/2458-176
- Е-пошта:info@makbising.mk
- Лице за контакт: Соња Макешоска

I.3. Одговорно лице: Игор Макешоски

I.4. Даночен број: 4030008029351

I.5. Матичен број: 6357377

Дел II – Финансиска и Техничка понуда

II.1.Согласни сме да ги понудиме следниве работи:

ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА Објект ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА Адаптација: Центар за мајки и деца Катност: П+1 Локација: Битола					
р.бр	ОПИС НА РАБОТА	Ед. мерка	Количина	Единечна цена	вкупно
I ГРАДЕЖНИ РАБОТИ					
1	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				
1.1	Расчистување на просторот од мебел и опрема и обезбедување (заштита) на останатиот мебел со соодветна опрема и одвоз до назначена локација.	паушал	1.00	15.000,00	15.000,00
1.2	Демонтажа на простоечка врата - влезен портал во хол кон скали за центарот за мајки и деца на кат димензии 165/280см и складирање на однапред определено место во објектот или одвоз до депонија до 10 км .	парче	1.00	3.000,00	3.000,00

1.3	Демонтажа на простоечки врати од простор предвиден за центар за мајки и деца на кат димензии 90/210см и 180/280см и складирање на однапред определено место во објектот или одвоз до депонија до 10 км .	парче	10.00	1.200,00	12.000,00
1.4	Демонтажа на простоечки преграден портал од дрво со парапет 90см помеѓу канцеларија и кујна на кат димензии 390/150см и складирање на однапред определено место во објектот или одвоз до депонија до 10 км .	парче	1.00	3.000,00	3.000,00
1.5	Пробивање на преграден ѕид од цигла со d=25cm за отвор за врати со дим 90/210см за простор предвиден за апартман на кат, со одвоз на шутот до депонија на оддалеченост до 10км	m ²	2.00	1.500,00	3.000,00
1.6	Демонтажа на водоводна и канализациона инсталација поставена над или под ѕид и одвоз на шут во депонија до 10 км	паушал	1.00	3.000,00	3.000,00
1.7	Рушење на постоечки туш кабини комплет со инсталација и ѕидна батерија во простор предвиден за туш кабини складирање на однапред определено место во објектот или одвоз до депонија до 10 км .	парче	2.00	3.000,00	6.000,00
1.8	Отварање на шлицеви во ѕид за поставување на нови цевки за водовод	m'	10.00	500,00	5.000,00
1.9	Шлицање на постоечки под и пробив на плоча со потребна длабочина за одводни сифони за туш	парче	2.00	1.500,00	3.000,00
1.1	Крпење на шлицеви во ѕид со малтер или друго врзно израмнително средство	m'	3.00	500,00	1.500,00
1.11	Расчистување на просторот од шут при демонтажа на градежен материјал со одвоз на шутот до депонија до најблиската депонија (оддалеченост до 10км)	паушал	1.00	10.000,00	10.000,00
1.12	Демонтажа на постоечки приклучници и прекинувачи со транспорт, комплет со утовар во камион	паушал	1	15.000,00	15.000,00

1.13	Демонтажа на постоечки светилки со транспорт, комплет со утовар во камион	паушал	1	15.000,00	15.000,00
2	ГИПСКАРТОНСКИ РАБОТИ				
2.1	Набавка, транспорт и монтажа на преградни сидови минимум d=12cm од гипс картонски плочи со потребна конструкција и метална потконструкција. Исполната е од минерална волна d=10cm. Словите двофазно се бандажираат со фугенфилер, заедно со завршна обработка со глетовање со полификс глет маса и боене со поликопор. местоположба: сид помеѓу канцеларија и кујна на кат. Дим 390/190/П=90cm, како и затварање на врата помеѓу два апартмани за мајки и деца на кат 90/210cm	m ²	20.00	1.600,00	32.000,00
3	ПОДОПОДЛАГАЧКИ РАБОТИ				
3.1	Набавка, транспорт и монтажа на под од ламинат d=10mm, класа 33, со сертификат, да е за употреба во јавни простори. Боја по избор на проектантот, се комплет со филц и аголни лајсни.	m ²	150	1.800,00	270.000,00
3.2	Набавка, транспорт и монтажа на подна преодна алуминиумска елоксирана лајсна со широчина од максимум 4cm како завршница на спојот меѓу просториите, во напречен пресек да е заоблена, боја: по избор на инвеститор. Лајсни се поставуваат на сите прагови на вратите во сите простории без разлика на видот на подот (вкупно 5 врати)	m ¹	5.00	300,00	1.500,00
4	ИЗОЛАТЕРСКИ РАБОТИ				
4.1.	Корекција, на под доколку е потребна пред поставување на двокомпонентна еластична хидроизолација на цементно-полимерна основа местоположба: кај санитарни чворови на кат поточно кај нови туш кабин	m ²	3	1.500,00	4.500,00
5	КЕРАМИЧАРСКИ РАБОТИ				

5.1.	Корекција, на ѕидни и подни керамички плочки во тон по избор на проектантот и инвеститорот, на ивиците метални лајсни, залепени со водоотпорен лепак и фуџи до 3мм исполнети со фуџидна маса со финална обработка, врз подлога од водоотпорен лепак. местоположба: кај санитарни чворови на кат поточно кај нови туш кабини	паушал	1.00	20.000,00	20.000,00
5.2.	Набавка, транспорт и монтажа на ѕидни и подни керамички плочки мин 30x30mm во тон по избор на проектантот и инвеститорот, на ивиците метални лајсни, залепени со водоотпорен лепак и фуџи до 3мм исполнети со фуџидна маса со финална обработка, врз подлога од водоотпорен лепак. местоположба: кај санитарни чворови на кат поточно кај нови туш кабини	м2	15.00	2.000,00	30.000,00
6	МОЛЕРОФАРБАРСКИ РАБОТИ				
6.1	Глетовање и молерисување на ѕидови и плафон на кат				
	ѕидови Кат $(5.6+5.6+2.75)*2.8+(2.75*0.9)=41.54m^2$ $(5.6+5.6+3.75)*2.8+(3.75*0.9)=45.24m^2$ $(1.35+1.35+2.45+2.45)*2.8=21.28m^2$ $(7.63+5.6+5.6)*2.8+(1+4.88)*0.9=58m^2$ $(5.6+5.6+2.8)*2.8+(2.8*0.9)=41.72m^2$ $(5.8+5.6+2.8+2.13)*2.8+(0.65*0.9)=45.75m^2$ $(21.72+21.72+1.6+1.6+5.2+5.2)*2.8=159.72m^2$ $(3.9+3.9+3.8)*2.8+(3.8*2.8)=36m^2$ $(3.93+3.93+3.75+2.08)*2.8+(1.68*0.9)=39.85m^2$ Вкупно 490.10m ²	м ²	500	350,00	175.000,00
	плафон Кат 19,1+20,2+3+44,6+16,05+ 16,15+15,1+14,7+12+37.65 =198.55m ²	м ²	210	400,00	84.000,00
6.2	Глетовање и крпење на нови отвори за ел.инсталација	паушал	1	10.000,00	10.000,00
7	ВНАТРЕШНА И НАДВОРЕШНА СТОЛАРИЈА				

7.1	Набавка, транспорт и монтажа на еднокрилна внатрешна врата од два дупли панели МДФ од две страни, исполна со саќе, со каса од медијапан и заболени первази. Фарбана со полиуретанска боја за дрво, боја по избор на инвеститор. Комплет со потребна магнетна брава, оков и клучеви. Комплет со крпење на ѕидови околу ивиците мокра и 2 врати сува постапка .Местоположба во новопредвидени канцеларии и апартамент на приземје.				
	90/210см за апартаменти и канцеларија кат	парче	9.00	20.000,00	180.000,00
	180/210см за дневен боравак кат со надсветло 70см	парче	1.00	35.000,00	35.000,00
8	РАЗНИ РАБОТИ				
8.1	Повторна монтажа на двокрила врата-влезен портал со дим 165/280 на кат поместување 2м'.	паушал	1.00	3.000,00	3.000,00
II ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА					
2.1	Испитување на веќе постоечки санитарен јазол на фекална канализација и водоводна инсталација во постоечки тоалет на кат	паушал	1.00	6.000,00	6.000,00
2.2	Набавка, транспорт и монтажа на полипропиленски ПВЦ водоводни цевки д=1/2" заедно со потребни фасонски делови со наглавок споени со лепило и гумени прстени за поврзување на бојлер и мијалници се комплет со сите потребни делови. Цевките да се монтираат на ѕид.	м'	10	2.000,00	20.000,00
2.3	Набавка, транспорт и монтажа на пропусни вентили на новопредвидените доводни линии.	парче	2	1.200,00	2.400,00
2.4	Набавка и монтажа на сливници за туш L=40 со емајлирани перфорирани завршетоци. Се комплет со инсталација. Позиција: во бања на кат	парче	2.00	3.000,00	6.000,00
2.5	Крпење на под со цемент околу двата сливници за туш се комплет со порамнување на туш кабини. Позиција: тушеви на кат	паушал	1	6.000,00	6.000,00

2.6	Набавка и монтажа на бојлер во тоалет капацитет 80L, моќност 2KW, високо монтажен, со надворешен (работен) термостат, казан од челичен емајлиран лим, монтажа на сид, високомонтажно. Местоположба тоалети на кат.	парче	1	12.000,00	12.000,00
2.7	Чистење, испирање и испитување на водоводната инсталација под притисок по сите технички прописи и издавање на Атест.	паушал	1.00	10.000,00	10.000,00
III САНИТАРНА ОПРЕМА					
3.1	Набавка, транспорт и монтажа на порцелански мијалник со димензија 60x37-40cm, со получизма и можност за вградување стоечка батерија, стандардна бела боја со сифон и капа за чистење класа А.	парче	2.00	7.000,00	14.000,00
3.2	Набавка, транспорт и вградување на батерии за ладна и топла вода за мијалници	парче	2.00	5.000,00	10.000,00
3.3	Набавка и монтажа на туш батерија со топла и ладна вода, комплет со држачи за туш и туш со црево.	парче	2.00	6.000,00	12.000,00
3.4	Набавка и монтажа на сливници за туш L=min40 со емајлирани перфорирани завршетоци - клик клак систем. Позиција: во туш кабина.	парче	2.00	3.500,00	7.000,00
3.5	Набавка и монтажа на топсифони со иноксна решетка	парче	2.00	1.500,00	3.000,00
3.6	Набавка, транспорт и монтажа на огледало со димензии 50x85cm	парче	2.00	2.000,00	4.000,00
3.7	Набавка, транспорт и монтажа на комплет прохром држач за хартија.	парче	2.00	1.200,00	2.400,00
3.8	Набавка, транспорт и монтажа на прохром сапуњера со држач за крпи стандардна бела боја, класа А	парче	2.00	2.000,00	4.000,00
3.9	Набавка, транспорт и монтажа на закачалки кај тушеви со конзолна полица	парче	2.00	2.000,00	4.000,00
3.10	Набавка, транспорт и монтажа на параван на туш кабини	парче	1.00	6.000,00	6.000,00
3.11	Набавка, транспорт и монтажа на корниз и завеси во туш кабини	парче	2.00	2.000,00	4.000,00
3.12	Набавка, транспорт и монтажа на држачи за лица со попреченост	парче	2.00	20.000,00	40.000,00
IV ЕЛЕКТРИКА					

II	ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ				
	За сите позиции: важи со положување на инсталација во ѕид со потребно шлицање и потполнување по поставувањето со електричарски гипс.				
2.1.	Набавка, испорака и монтажа на квадратна (600x600мм) ЛЕД надградна светилка. Моќноста на светилката од 45 W. Куќиштето на светилката изработено од алуминиум со опален протектор. Температура на боја од 4000К, индекс на репродукција на боја минимум 80. Животен век 50 000 работни часови. Степен на заштита IP20. Сертификати CE	парче	12	3.100,00	37.200,00
2.2.	Набавка, испорака и монтажа на кружна ЛЕД надградна светилка. Моќноста на светилката од 24 W. Куќиштето на светилката изработено од алуминиум со опален протектор. Температура на боја од 4000К, индекс на репродукција на боја минимум 80. Животен век 50 000 работни часови. Степен на заштита IP54. Сертификати CE	парче	6	2.500,00	15.000,00
2.3.	Набавка, испорака и монтажа на панична ЛЕД светилка, 8W, со вградена NiCd батерија, минимална автономија од 1 час, степен на заштита IP42 IK04, сертифицирана според IEC и EN60598-2-23	парче	3	2.500,00	7.500,00
2.4.	Набавка, испорака и монтажа на модуларен пакет на обичен прекинувач за монтажа во ѕид. За се комплет со дозна, подлошка и маска, се плаќа по парче.	парче	6	1.200,00	7.200,00
2.5.	Набавка, испорака и монтажа на вентилатор за монтажа во санитарните јазли, со моќност 50 W. За се комплет, се плаќа по парче.	парче	2	2.000,00	4.000,00
2.6.	Набавка, испорака и монтажа на прекинувач за вклучување и исклучување на бојлерите за вода за монтажа во ѕид. За се комплет со дозна, подлошка и маска, се плаќа по парче.	парче	1	1.200,00	1.200,00

2.7.	Набавка, испорака и поставување на кабел тип NYM-J 3x1,5 mm ² положен делумно во PVC гибливо црево делумно во сид под малтер.	m	480	200,00	96.000,00
2.8.	Набавка, транспорт и поставување на пластично PVC црево Ø 20 mm за вовлекување на каблите. За се комплет се плаќа по метар	m	70	100,00	7.000,00
III	ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРИКЛУЧНИЦИ				
	За сите позиции важи: со положување на инсталација во сид со потребно шлицање и потполнување по поставувањето со електричарски гипс.				
3.1.	Набавка, испорака и монтажа на модуларен пакет со една шуко монофазна приклучница 2P+PE, 250V, 16A, бела боја, степен на заштита IP-20, за монтажа во сид. За се комплет со дозна се плаќа по парче.	парче	7	1.200,00	8.400,00
3.2.	Набавка, транспорт и поставување на кабел тип NYM-J 3x2,5 mm ² положен делумно во PVC гибливо црево делумно во сид под малтер.	m	640	200,00	128.000,00
3.3.	Набавка, транспорт и поставување на кабел тип NYM-J 3x2,5 mm ² положен на сид за приклучни места за бојлер.	m	30	200,00	6.000,00
3.4.	Набавка, транспорт и поставување на кабел тип NYM-J 5x2,5 mm ² положен делумно во PVC гибливо црево делумно во сид под малтер.	m	150	250,00	37.500,00
3.5.	Набавка, транспорт и поставување на пластично PVC црево Ø 20 mm за вовлекување на каблите. За се комплет се плаќа по метар	m	250	100,00	25.000,00
IV	ТЕЛЕФОНСКА, КОМПЈУТЕРСКА И ТВ ИНСТАЛАЦИЈА				
4.1.	Набавка, транспорт и монтажа на вградна разводна табла за слаба струја со степен на заштита од продори на страни тела и од продори на течности IP20, според стандард IEC60529, со против пожарна заштита до 750°C/5s, во согласност со стандард IEC 60695-2-1, комплет шемирана.	парче	1	30.000,00	30.000,00

4.2.	Набавка, транспорт и монтажа на модуларен пакет со една RJ 45 телефонска приклучница за монтажа во сид. За се комплет со дозна, подлошка и маска се плаќа по парче	парче	2	1.200,00	2.400,00
4.3.	Набавка, транспорт и монтажа на модуларен пакет со една RJ 45 компјутерска приклучница за монтажа во сид. За се комплет со дозна, подлошка и маска се плаќа по парче	парче	2	1.200,00	2.400,00
4.4.	Набавка, транспорт и монтажа на модуларен пакет со една TV приклучница за монтажа во сид. За се комплет со дозна, подлошка и маска се плаќа по парче	парче	2	1.200,00	2.400,00
4.5.	Набавка, транспорт и поставување на кабел тип FTP-4x2x0,6mm, Cat.6A, положен делумно во PVC гибливо црево делумно во сид.	m'	360	150,00	54.000,00
4.6.	Набавка, транспорт и поставување на коаксијален кабел RG 59 во PVC гибливо црево во сид. За се комплет се плаќа по метар должен.	m'	175	150,00	26.250,00
4.7.	Набавка, транспорт и поставување на пластично PVC црево Ø 16 mm за вовлекување на каблите. За се комплет се плаќа по метар	m'	350	150,00	52.500,00
4.8.	Набавка, транспорт и поставување на wi-fi рутер	парче	1	10.000,00	10.000,00
4.9.	Набавка, транспорт и поставување на пластични ПОП канали со соодветни димензии и монтажа. За се комплет се плаќа по метар	m'	30	150,00	4.500,00
V	ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛОТ И ЗАШТИТНО ЗАЕМЈУВАЊЕ				
5.1.	Набавка, транспорт и монтажа на кутија за изедначување на потенцијалот (еквипотенцијална шина - ЕПШ). За се комплет со поврзување.	парче	1	3.100,00	3.100,00
5.2.	Набавка, транспорт и монтажа заштитен проводник P-1x16 mm ² . За се комплет со поврзување.	m	100	100,00	10.000,00

VI		ИСПИТУВАЊЕ				
6.1.	Испитување на целокупната електрична и слабострујна инсталација, мерење на отпорот на изолацијата на каблите и мерење на отпорот на заземјување и издавање на испитен лист	паушал	1	30.000,00	30.000,00	
*напомена: сите вградени материјали да бидат со ЕУ потекло и важечки сертификати *напомена: сите димензии за се земат на лице место						
V ОСТАНАТИ РАБОТИ						
5.1	Демонтажа и повторна монтажа на влезна врата кон скали на кат. Мокра постапка. Цена се комплет со крпење. Дим. 160/280	паушал	1.00	4.000,00	4.000,00	
5.2	Чистење на просторот после градежни работи, темелно чистење со хемиски средства на прозорци, керамички површини и столарија, како и темелно чистење на тоалет машинско чистење.	паушал	1.00	20.000,00	20.000,00	

Според тоа, вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти без ДДВ, изнесува **1.743.850,00** денари (со бројки)
(еден милион седумстотини четириесет и три илјади осумстотини и педесет) денари (со букви),
ДДВ изнесува **313.893,00** денари (со бројки)
(тристотини и тринаесет илјади осумстотини деведесет и три) денари (со букви).

П.2. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаеме условите предвидени во техничка спецификација и тендерската документација.

П.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

Место и датум

Одговорно лице*

Скопје, 06.10.2020

(потпис)

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него. *Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното лице